

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

LANJUTAN PEMBANGUNAN MENARA MESJID ALKHIDAYAH DESA DONGGULU

1. RUANG LINGKUP, : Ruang lingkup pekerjaan Lanjutan Pembangunan Menara Mesjid Alkhidayah Desa LOKASI
PEKERJAAN, Donggulu ini meliputi :
FASILITAS
PENUNJANG
 - I. **PEKERJAAN PERSIAPAN**
 1. Pembersihan Lokasi
 2. Pembuatan Papan Proyek
 3. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
 - II. **PENERAPAN SMK**
 1. Sarung Tangan (Safety Gloves)
 2. Helm Proyek
 3. Rompi Keselamatan (Safety Vest)
 4. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes/Boots)
 - III. **PEKERJAAN TANAH**
 1. Galian Tanah Pondasi
 2. Pengurugan Tanah Kembali
 3. Timbunan Tanah Urug
 4. Timbunan Pasir di Bawah Pondasi
 5. Timbunan Pasir di Bawah Lantai
 - IV. **PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN LANTAI**
 1. Pas. Batu Kosong
 2. Pas. Pondasi Batu Kali 1 PS : 5 PP
 3. Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5
 4. Pas. Dinding Bata Merah 1 PC : 5 PS
 5. Plesteran 1 PC : 5 PP
 6. Acian
 7. Pek. Cor Lantai Praktis 1 : 3 : 5
 8. Pas. Lantai Keramik Uk. 40 x 40
 9. Pas. Lantai Keramik Uk. 30 x 30
 10. Pas. Keramik Dinding Uk. 25 x 40
 - V. **PEK. SLOF BETON BERTULANG**
 1. Sloof 15/20
 - a. Beton Camp 1 : 2 : 3
 - b. Pembesian 12
 - c. Pembesian 8
 - d. Bekisting Sloof
 2. Kolom K1 30/30
 - a. Beton 1 : 2 : 3
 - b. Pembesian 16
 - c. Pembesian 8
 - d. Bekisting Kolom
 3. Kolom Pedestral 30/30
 - a. Beton Camp 1 : 2 : 3
 - b. Pembesian 16
 - c. Pembesian 8
 - d. Bekisting Kolom Pedestral
 4. Pek. Pondasi Poorplat
 - a. Beton Camp 1 : 2 : 3
 - b. Pembesian 16
 - c. Bekisting Ringbalk 15/30

5. Pek. Ringbalk
 - a. Beton Camp 1 : 2 : 3
 - b. Pembesian 12
 - c. Pembesian 8
 - d. Bekisting Ringbalk
6. Balok Anak BA 15/15
 - a. Beton Camp 1 : 2 : 3
 - b. Pembesian 12
 - c. Pembesian 8
 - d. Bekisting Balok
7. Plat Beton Tebal 15 cm
 - a. Beton Camp 1 : 2 : 3
 - b. Pembesian 12
 - c. Bekisting Plat
8. List Profil Beton
9. Pek. Tangga
 - a. Bekisting
 - b. Cor Beton Camp 1 : 2 : 3

VI. PEKERJAAN MENARA

1. Pek. Pemasangan 1 Kg Besi Profil Siku 50 x 50 x 4 mm
2. Pek. Pemasangan ACP
3. Panel GRC Krawangan
4. Tulisan Huruf Timbul + Lampu

VII. PEKERJAAN PENGECATAN

1. Pek. Pengecatan Tembok Baru
2. Pek. Pengecatan GRC Krawangan
3. Pek. Pengecatan Plat Beton

VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1. Pemasangan Instalasi Lampu
2. Pemasangan Lampu Sorot 20 Watt
3. Pemasangan Lampu SL 18 Watt + Fitting
4. Pemasangan Saklar Tunggal

IX. PEKERJAAN LAIN-LAIN DAN AKHIR

1. Pintu Besi 110 x 225 cm
2. Pembersihan Akhir

2. JANGKA WAKTU : Jangka waktu pelaksanaan selama **150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender / 5 (Lima) bulan**, terhitung sejak ditandatangani **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**, belum termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan.
3. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Menara Masjid Alkhidayah Desa Donggulu adalah:
1. Progres Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Menara Masjid Alkhidayah Desa Donggulu 100%
 2. Pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan, diantaranya :
 - Laporan Harian
 - Laporan Mingguan
 - Laporan Bulanan
 3. Time Schedule
 4. Dokumentasi Pekerjaan
 5. Back UP Data Lapangan
 6. As built Drawing
 7. Laporan / Dokumen lainnya yang dianggap perlu dan mendukung pekerjaan

Parigi, 25 Maret 2024

Dibuat Oleh:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



Ir. I WAYAN SUMARYA, ST
Nip. 19780111 201409 1 001